

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΠΟΙΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02.ΣΧΕΤ	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	150,00	6,65	997,50	
2	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων, διαμέτρου Φ0,80m	ΝΑΟΔΟ Β26.2	ΝΟΔΟ 2731	2	m	230,00	120,00	27.600,00	
3	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 σπλισμένο	ΝΑΟΔΟ Β29.4.23	ΝΟΔΟ 2551	3	m3	28,00	150,00	4.200,00	
4	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	4	kg	22.811,92	1,15	26.233,71	
5	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	5	kg	3.828,16	1,15	4.402,38	
6	Γεώφασμα στραγγιστηρίων	ΝΑΟΔΟ Β64.1	ΟΙΚ 7914	6	m2	150,00	1,65	247,50	
7	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U SDR 41, DN 250 mm	ΝΑΥΔΡ 12.11.04	ΥΔΡ 6620.4	7	m	60,00	20,60	1.236,00	
8	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΝΑΥΔΡ 5.10	ΝΟΔΟ 2815	8	m3	60,00	9,30	558,00	
9	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	ΝΑΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	9	m3	90,00	0,41	36,90	
Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΑ								65.511,99	65.511,99
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	11.792,16
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	11.595,62
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									616,36
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	21.483,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									111.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ