



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

" ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  
ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ,  
ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ, ΔΕΡΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ  
ΚΑΡΙΤΣΑΣ"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΑΤΑ 2023-24-25 & 2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

320.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 20 / 2026

ΧΡΗΣΗ:

2026

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου και στις Κοινότητες Κορυσχαδών, Δερματίου και Καρίτσας.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

#### **Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου**

##### 1) Οδός Ψαρών

- Καθαίρεση υπάρχοντος οδοστρώματος (επίστρωση από κυβόλιθους και τσιμεντόστρωσης) μήκους περίπου 49,00 μ. για την τοποθέτηση καλωδίων τύπου τήξης χιονιού ονομαστικής τάσης 230V (πλάτος τοποθέτησης καλωδίων 2,00 μ. με ενδιάμεσο κενό 0,50 μ.) και αποκατάσταση αυτού με τσιμεντόστρωση και επίστρωση από κυβόλιθους γρανίτη.

##### 2) Οδός Μάρκου Μπότσαρη

- Καθαίρεση φθαρμένης και επικίνδυνης επίστρωσης της οδού (τσιμεντοκυβόλιθους) μήκους περίπου 70,00 μ., πλάτους περίπου 3,00 μ. και τοποθέτηση νέας επίστρωσης από γρανιτικούς κυβόλιθους.

##### 3) Οδός Ζηνοπούλου (θέση ρίζωμα)

- Σημειακές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση τμημάτων του πεζοδρομίου που λόγω φθοράς είναι επικίνδυνα για τους χρήστες αυτού.

##### 4) Εργατικές κατοικίες I

- Καθαίρεση δαπέδων από φθαρμένες τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων καθώς και βαθμίδων από το ίδιο υλικό και τοποθέτηση νέας επίστρωσης από χονδρόπλακες (από φυσικούς λίθους).

##### Εργατικές κατοικίες II

- Καθαίρεση δαπέδων από φθαρμένες τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων καθώς και βαθμίδων από το ίδιο υλικό και τοποθέτηση νέας επίστρωσης από χονδρόπλακες (από φυσικούς λίθους).
- Κατασκευή επιχρίσματος σε φθαρμένο τοίχο από σκυρόδεμα και τοποθέτηση στην στέψη αυτού καπάκι από ορθογωνισμένες χονδρόπλακες (από φυσικούς λίθους).

Εργατικές κατοικίες ΙΙΙ

- Καθαίρεση δαπέδων από φθαρμένες τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων καθώς και βαθμίδων από το ίδιο υλικό και τοποθέτηση νέας επίστρωσης από χονδρόπλακες (από φυσικούς λίθους).

#### **Κοινότητα Κορυσχάδων**

- Καθαίρεση φθαρμένης και επικίνδυνης επίστρωσης της οδού (πλακόστρωσης) μήκους περίπου 120,00 μ. μεταβλητού πλάτους από 3,50 έως 4,50 μ. και τοποθέτηση νέας επίστρωσης από γρανιτικούς κυβόλιθους.

#### **Κοινότητα Δερματίου**

1) Κατασκευή πέτρινου τοίχου πίσω από το Δημοτικό Κατάστημα μήκους 10,0μ και μέσου ύψους 1,80μ.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι :

- Καθαίρεση υπάρχουσας ξερολιθιάς.
  - Κατασκευή θεμελίου από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή νέου πέτρινου τοίχου από λίθους που προήλθαν από την καθαίρεση υπάρχοντος λιθοδομής και αρμολόγημα.
- 2) Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού καμπαναριού.
- Διαμόρφωση πλατώματος και κατασκευή πλακόστρωσης περίπου 45,00 μ<sup>2</sup> με σκούρα πλάκα.
  - Κατασκευή μικρών πέτρινων τοίχων από τοπική πέτρα.
- 3) Πλακόστρωση μονοπατιού σε μήκος 20,00 μ και μέσου πλάτους 1,30μ.

#### **Κοινότητα Καρίτσας**

1) Κατασκευή κρασπεδόρειθρου στον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε σημεία που απαιτούνται για την προστασία του οδοστρώματος σε συνολικό μήκος 130,00μ

Στον ανάδοχο του έργου θα δοθούν οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες από τον επιβλέποντα του έργου κατά την εγκατάσταση του επί τόπου του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 320.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Καρπενήσι 22/04/2026**  
**Ο Συντάκτης**

**Δημήτριος Τσελεπής**  
**Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.**