

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΟΜΑΔΑ Α' (Εργασίες οδοποιίας)									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΝΑΟΔΟ Β1	1	ΝΟΔΟ 2151	m3	40,00	5,32	212,80	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	2	ΝΟΔΟ 2532	m3	90,00	94,20	8.478,00	
3	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.4 σχετ.	3	ΝΟΔΟ 2551	m3	7,00	143,00	1.001,00	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	4	ΝΟΔΟ 2612	kg	100,00	1,15	115,00	
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΝΑΟΔΟ Β30.3	5	ΥΔΡ-7018	kg	1.200,00	1,15	1.380,00	
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	6	ΝΟΔΟ 2921	m	50,00	9,60	480,00	
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ-1	7	ΟΙΚ 2269Α	m	150,00	1,00	150,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α'							11.816,80	11.816,80
ΟΜΑΔΑ Β' (Οικοδομικές εργασίες)									
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α122.10.01	1	ΟΙΚ 2226	m3	25,00	28,00	700,00	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α122.20.01	2	ΟΙΚ 2236	m2	2.300,00	7,90	18.170,00	
3	Αργολιθοδομή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιας ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α142.05.02	3	ΟΙΚ 4206	m3	7,00	67,00	469,00	
4	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανώμαλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α145.01.01	4	ΟΙΚ 4501	m2	18,00	9,00	162,00	
5	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α171.01.02	5	ΟΙΚ 7102	m2	18,00	11,20	201,60	
6	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων	ΝΑΟΙΚ Α161.22	6	ΟΙΚ 6122	kg	100,00	2,80	280,00	
7	Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α164.01.01 σχετ.	7	ΟΙΚ 6401	m	15,00	45,00	675,00	
8	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α17122	8	ΟΙΚ 7122	m2	110,00	14,00	1.540,00	
9	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ Α173.11	9	ΟΙΚ 7311	m2	2.400,00	22,50	54.000,00	
10	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ Α17312	10	ΟΙΚ 7312	m2	33,00	28,00	924,00	
11	Επενδύσεις βαθμίδων (βατήρων/μετώπων) με πλάκες	ΝΑΟΙΚ Α174.35 σχετ.	11	ΟΙΚ 75.41.01	m	300,00	57,00	17.100,00	
12	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΝΑΟΙΚ Α178.96 σχετ.	12	ΟΙΚ 7452	m2	900,00	65,00	58.500,00	
13	Επιστρώσεις δαπέδων με γκρι κυβολίθους από σκυρόδεμα, πάχους 6 cm	ΝΑΟΙΚ Ν178.96.03	13	ΟΙΚ 7452	m2	100,00	17,00	1.700,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β'							154.421,60	154.421,60
ΟΜΑΔΑ Γ' (Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες)									
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.03	1	ΥΔΡ 6711.1	m	50,00	7,00	350,00	
2	ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΞΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 230V	ΗΛΜ 62.10.40	2	ΗΛΜ 46	τεμάχια	7,00	800,00	5.600,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ'							5.950,00	5.950,00
Σύνολο Εργασιών									172.188,40

Σύνολο εργασιών (από μεταφορά)		172.188,40
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.	18,00 %	30.993,91
Αθροισμα		203.182,31
Απρόβλεπτα	15,00 %	30.477,35
Αθροισμα		233.659,66
Αναθεώρηση		23.224,86
Αθροισμα		256.884,52
Απολογιστικά Α.Ε.Κ.Κ.		1.000,00
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών	18,00 %	180,00
Αθροισμα		258.064,52
Φ.Π.Α.	24,00%	61.935,48
Γενικό Σύνολο		320.000,00

Καρπενήσι 22 - 04 - 2026
Ο μελετητής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καρπενήσι - 04 - 2026
Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Τ.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ